ARTMÜLLER ARCHITEKTEN
ZIVILTECHNIKER GMBH

Stolberggasse 34|26 A 1050 Wien
T [+43 / 1] 581 40 83
frontoffice @ artmueller . eu
www . artmueller . eu

Wien am 05.11.2026

BAUBESCHREIBUNG

für das Projekt

Sanierung eines Wohnhauses samt zugehörigem Hofgebäude

Grundeigentümer	
Bauwerber	**c/o BS Real 360 GmbH** Marokkanergasse 22, A-1030 Wien
Planverfasser	**Artmüller Architekten ZT Gmbh** Stolberggasse 34/26, AUT - 1050 Wien
Adresse der Liegenschaft	**Pfarrgasse 2-4, 2512 Tribuswinkel** EZ 51, Gst-Nr. .19, KG 04034 Tribuswinkel
GstNr.	.19
EZ	51
Katastralgemeinde	04034 Tribuswinkel
Flächenwidmung	BK *(Bauland Kerngebiet)*
Höhenbezug	±0,00 = 213,70 m über Adria
Bezugsniveau	gemäß letztgültig bewilligten Einreichplan aus dem Bauakt vom 27.03.2017
Grundstücksgröße	657 m²
Bebaute Fläche GESAMT	423,38 m²

	Straßentrakt	*Hoftrakt*
Geschoße über Bezugsniveau	3	2
Oberirdische Geschoße	3	2
Unterirdische Geschoße	0	0

GRUNDSTÜCK

Das Grundstück mit der **Gst.Nr. .19, EZ 51** befindet sich im Grenzkataster. Die Lage der Grundgrenzen ist gemäß NÖ BO 2014 §19 Abs. 1a geklärt. Der aktuelle Grundbuchsauszug ist Teil der Antragsbeilagen. Das Grundstück befindet sich aktuell im Besitz der .

Das Grundstück befindet sich laut Flächenwidmungsplan in der **Widmung BK** *(Bauland Kerngebiet).*

Die max. zulässige Bebauungsdichte beträgt **40%**. Es ist die **geschlossene Bebauungsweise** und **Bauklasse II** vorordnet. Die Bauplatzerklärung liegt vor – das Grundstück ist bereits bebaut. Es gibt zurzeit keine Bausperre.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das Grundstück liegt zentral im Ortskern von Tribuswinkel an der Kreuzung von Pfarrgasse und Kirchenplatz. Das Grundstück wird von der Pfarrgasse aus erschlossen. Im südlichen Teil des Grundstücks befindet sich direkt an der Grundgrenze angebaut der zweigeschoßige Straßentrakt mit ausgebautem Dachraum.

Im nördlichen Grundstücksbereich befindet sich ein zweigeschoßiges Hofhaus. Beide Gebäude werden vom zentral zwischen den beiden Gebäuden liegenden Hof aus erschlossen. Das Grundstück ist im Norden spitzzulaufend – In diesem Bereich ist die Abfallsammelstelle situiert. Diese wird durch das Hofhaus erschlossen und ist auch über ein Drehflügeltor von der Pfarrgasse aus erreichbar.

Im Hof der Liegenschaft befinden sich vier bestehende KFZ-Stellplätze, welche im Zuge des Projekts erhalten bleiben sollen. Gemäß NÖ BO §63 (1b) entfällt bei der Abänderung eines Bauwerks, bei welchem die ursprüngliche Baugenehmigung vor zumindest 20 Jahren erteilt wurde, die Verpflichtung zur Errichtung zusätzlicher KFZ-Stellplätze. Dementsprechend sind keine zusätzlichen KFZ-Stellplätze projektiert.

Die bestehenden Bauwerke sind in massiver Bauweise errichtet. Aufgrund des historischen Charakters des Gebäudes und diverser vergangener Um- und Zubauten sind verschiedene Mauerwerke und Konstruktionen vorzufinden. Die historischen Mauern sind zu einem Großteil aus Mischmauerwerk - teilweise sind aber auch Ziegelmauern aus Normalformatziegeln vorzufinden. Später errichtete Zwischenwände wurden aus Hochlochziegeln gebaut. Der Dachstuhl des Straßentraktes ist in Holz ausgeführt und mit keramischen Ziegeln eingedeckt.

Die Geschoßdecke über dem Erdgeschoß ist größtenteils eine Dippelbaumdecke. Im Bereich der Feuermauer zum benachbarten Grundriss ist ein Gewölbe im hinteren Bereich des Gebäudes sowie eine Tramdecke vorzufinden. Die Decke über dem 1. Obergeschoß ist eine Tramdecke. Die Decke über Erdgeschoß des Hoftraktes ist im eingeschoßigen Bereich, sowie über dem Technikraum eine Kappendecke. Der restliche Bereich entlang der Grundgrenze zur Nachbarbebauung ist mit einer Ziegeleinhängdecke ausgeführt. Ebenso die Decke über dem 1. Obergeschoß des Hoftraktes ist eine Ziegeleinhängdecke, mit aufgesetzter Holzkonstruktion und Blechdeckung.

Im Zuge des vorliegenden Projekts soll das gesamte Dach des Straßentraktes aufgrund gravierender bautechnischer Mängel des Bestandes abgetragen werden und ein neuer Dachstuhl mit Kaltdachaufbau errichtet werden. Um eine ausreichende Raumhöhe und Nutzbarkeit des Dachgeschoßes zu erlangen soll das Dach um 7° angesteilt werden, sodass das neue Dach eine Neigung von 40° aufweist. Aufgrund des Abbruchs der bestehenden Dachkonstruktion ist das Errichten einer Feuermauer erforderlich. Durch das Neuerrichten des Daches ist kein Bestandsschutz mehr gültig und der Höhennachweis an sämtlichen Gebäudefronten ist zu erbringen, weshalb die Traufe des Daches in einer tieferen Höhenlage errichtet werden muss. Im hofseitigen Bereich soll eine Dachgaupe mit Blechdeckung ausgeführt werden. Im Inneren des Straßentraktes soll außerdem die gesamte Decke zwischen 1. Obergeschoß und Dachgeschoß abgetragen und durch eine neue Stahlbetondecke – ebenso in einer tieferen Höhenlage errichtet werden, damit das Dachgeschoß weiterhin nutzbar bleibt. Die Blechdachkonstruktion des Hoftraktes soll abgebrochen und durch ein neues Warmdach ersetzt werden. Sämtliche Kamine sollen abgetragen werden.

Des Weiteren sollen hofseitig zwei Balkonkonstruktionen aus Stahl abgehängt werden. Die Balkone werden thermisch vom Bestand getrennt ausgeführt.

Die bebaute Fläche wird durch die geplanten Maßnahmen nicht erhöht, da keine raumbildenden Zubauten projektiert sind. Dementsprechend wird auch die Bebauungsdichte nicht erhöht (Bestandsschutz).
Aktuell sind im Straßentrakt 5 Wohneinheiten bewilligt und fertiggestellt gemeldet; im Hoftrakt befindet sich nach aktuellem Stand des Bauakts eine Wohneinheit. Dementsprechend befinden sich derzeit 6 Wohneinheiten auf der Liegenschaft. Das gegenständliche Projekt sieht eine Erhöhung der Wohnungsanzahl von 6 auf 8 Wohnungen vor, was einer Erhöhung um 2 Wohneinheiten entspricht.

Die Fassade orientiert sich gestalterisch am bestehenden Straßentrakt und soll in einem gedeckten, erdigen Farbton ausgeführt werden. Zierelemente und Faschen werden in einem gedeckten Weiß gehalten.
Im Zuge der Errichtung der neuen Dachkonstruktion wird dieser mit keramischen Ziegeln in roter Farbe eingedeckt. Die neu errichtete Gaupe wird mit einer Blechdeckung verkleidet – sowohl die Fassade, als auch die Dachdeckung. Die Farbe des Blechs orientiert sich an der Farbgebung der keramischen Ziegeldeckung und soll sich harmonisch in das Dach einfügen.

Im Bereich des Hofes, sowie der Abfallsammelstelle soll eine neue straßenseitige Einfriedung errichtet werden. Diese besteht aus einem Betonsockel und einem Doppelstabgitterzaun. Die Einfriedung im Hofbereich verfügt über ein einflügeliges Drehflügeltor, welches direkt an den Straßentrakt angrenzt und ein elektrisches Schiebetor, welches mit einem Funksensor bedient werden kann. Die Einfriedung im hinteren Bereich des Grundstücks bei der Abfallsammelstelle verfügt über ein doppelflügeliges Drehflügeltor. Die Einfriedung hat eine maximale Höhe von 150cm. Der Betonsockel soll grundsätzlich eine Höhe von 50cm nicht überschreiten. Aufgrund des Nivauunterschiedes zwischen dem Hofbereich beim Eingang zum Fahrradraum und dem Gehsteig ist der Betonsockel in diesem Bereich zwischen 56 und 64cm hoch.

Es besteht gemäß NÖ BO 2014 §66 keine Verpflichtung zur Errichtung eines nichtöffentlichen Spielplatzes.

HAUSTECHNISCHE ANGABEN

Zur Konditionierung und zur Warmwasseraufbereitung sollen 2 neue Wärmepumpen im nördlichen bereich des Grundstückes installiert werden. Das bestehende zentrale Gasbrennwertgerät wird abgebrochen und der bestehende Gasanschluss an das öffentliche Gasnetz wird stillgelegt. Die Wärmeabgabe erfolgt über Fußbodenheizung.
In den Bädern der Wohneinheiten werden zusätzlich E-Speicher zur Warmwasserereitstellung und elektrische Handtuchheizkörper installiert.
Der Technikraum im hinteren Bereich des Hoftraktes bleibt in seiner Situierung erhalten, allerdings wird der Zugang verlegt.
Die Liegenschaft verfügt über einen bestehenden Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Es soll eine PV-Anlage auf dem Dach des Straßentraktes und dem Dach des Hoftraktes installiert werden.
Das Gebäude wird mit einer gebäudeinternen physischen Infrastruktur und Glasfaserverkabelung ausgestattet.

Das Grundstück liegt nicht im Gefahrenbereich des 30-jährlichem oder 100-jährlichem Hochwasser. Im südlichen Bereich des Grundstücks grenzt der Bereich mit niedriger Gefährdung durch die Überflutung bei einem 300-jährlichem Hochwasser an. *Quelle: www.hora.gv.at*
Der höchste Grundwasserpegel (HGW 100) beim nächstgelegenen Messpunkt *Oeynhausen, Bl* liegt bei +212,83m ü.A. (Messpunkthöhe +215,56m ü.A.). Dementsprechend lag der höchste Grundwasserpegel 2,73m unter der Geländeoberkante. *Quelle: www.ehyd.gv.at*
Im Gemeindegebiet von Traiskirchen sind Bereiche für verschiedene Grundwasser-Flurabstände ausgewiesen – das gegenständliche Projekt befindet sich im Bereich in welchem der Grundwasserpegel <2m unter der Geländeoberkante sein kann. *Quelle: NÖ Atlas*

STATISTISCHE ANGABEN

Grundstücksfläche	657 m²
Grundrissfläche	1021,23 m²
Bebaute Fläche	423,38 m²
Geschoßflächenzahl	1021,23 / 657 = 1,554 (1,6)
Bebauungsdichte:	423,38/ 657 = 65%

Einheit	***Nutzfläche***	***Anmerkung***
TOP1	61,27 m²	EG - barrierefrei anpassbar
TOP2	96,60 m²	EG - barrierefrei anpassbar
TOP3	53,08 m²	1. OG
TOP4	68,23 m²	1. OG
TOP5	48,87 m²	1. OG
TOP6	82,36 m²	Dachgeschoß
TOP7	85,99 m²	Dachgeschoß
TOP8	120,25 m²	Hoftrakt
SUMME	**616,65 m²**	

Allgemeinflächen 83,92 m²

BRANDSCHUTZ

Gebäudeklasse 3 gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 02 (OIB 2); Fluchtniveau < 7m

Nutzung / Verwendungszweck: Wohnnutzung

Gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 2 (OIB2) Pkt. 3.1.1 ist keine Unterteilung in mehrere Brandabschnitte erforderlich.

Die allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten gemäß Tabelle 1a werden eingehalten.

Die allgemeinen Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen gemäß Tabelle 1b werden eingehalten.

Die maximale Fluchtweglänge beträgt 38,49m. Dementsprechend ist Pkt. 5.1.1 a) erfüllt und es muss kein Treppenhaus im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 b) / c) (Tabelle 2a/3) errichtet werden.

Gemäß OIB 2 ist für Gebäude der Gebäudeklasse 3 keine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich.

Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist entweder durch Abschottung oder Ummantelung sichergestellt, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt wird.

Öffenbare Fenster / Dachflächenfenster sind mind. 1m von der Grundstückgrenze entfernt.

Alle Aufenthaltsräume sowie alle Gänge über die eine Fluchtweg führt, sind mit Rauchwarnmeldern (batteriebetrieben) ausgestattet - in den Wohnküchen nicht unmittelbar im Kochbereich.

HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

Bestehender Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz.

Anfallende Regenwässer und Schmutzwässer werden wie bisher über den bestehenden Kanalanschluss in den öffentlichen Kanal eingeleitet.

Die Abfallsammelstelle befindet sich im nördlichen Bereich des Grundstücks und ist über den Hoftrakt sowie direkt über die Pfarrgasse erschlossen. Die straßenseitige Einfriedung ist mit einem Drehflügeltor zur Gewährleistung der Zugänglichkeit ausgestatten.

Sämtliche Aufenthaltsräume werden natürlich belüftet (Fensterlüftung). Sanitärräume, welche über kein Fenster verfügen werden mechanisch entlüftet. Sonstige innenliegende Räume werden entsprechend ihrem Verwendungszweck be- und entlüftet.

Alle Aufenthaltsräume verfügen über ausreichende Lichteintrittsflächen, sowie eine freie Sicht von mind. 2m und zumindest in einem Aufenthaltsraum pro Wohneinheit über eine freie waagrechte Sicht von mind. 6m in 1,20m Höhe.
In sämtlichen Nassräumen wird eine Kunststoffabdichtung unter Fliesenbelägen mit 15cm Wandhochzug ausgeführt.

Strahlung aus dem Untergrund
Das Grundstück befindet sich im Radonvorsorgegebiet, kein Radonschutzgebiet. Dementsprechend wird eine aluminiumkaschierte Bauwerksabdichtung im EG (ALGV5K) aufgebracht.
Gammastrahlung aus Bauprodukten
Es werden gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 3 (OIB 3) Pkt. 8.2.3 keine Baumaterialien verwendet deren Aktivitätskonzentrationsindex I überschreiten oder welche in Anhang B angeführt sind.

NUTZUNGSSICHERHEIT UND BARRIEREFREIHEIT

Sämtliche Absturzsicherungen / Geländer sollen mit einer Höhe von mind. 1,02m ausgeführt werden. Der Abstand von vertikalen Stäben beträgt max. 12cm. Sämtliche Absturzsicherungen / Geländer sollen in Stahl feuerverzinkt und korrosionsbeständig ausgeführt werden.
Alle Glasgeländer und bodentiefe Verglasungen mit Absturzgefahr werden in VSG ausgeführt. Vertikale Verglasungen mit Durchsturzgefahr werden in ESG ausgeführt. Dachflächenfenster werden in VSG ausgeführt.
Es werden bei allen neu errichteten und neu eingedeckten, geneigten Dächern gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 4 (OIB4) Pkt. 5.2 geeignete Maßnahmen gegen das Abrutschen von Schnee und Eis getroffen.
Der Blitzschutz wird an der Fassade gemäß Ö-Norm ausgeführt.

BARRIEREFREIE ANPASSBARE GESTALTUNG

Gemäß NÖ BO 2014 §46 sind zwei Wohnungen barrierefrei anpassbar auszuführen. Dementsprechend werden TOP1 und TOP2 im Erdgeschoß des Straßentrakts barrierefrei anpassbar ausgeführt. Sämtliche öffentlich zugängliche Bereiche, wie Einstellraum und Abfallsammelstelle sind barrierefrei zugänglich.

SCHALLSCHUTZ

Für sämtliche Bauteile, welche von der Einreichung betroffen sind werden die Bestimmungen zum Schallschutz gemäß Anlage 5 zur NÖ BTV 2014 eingehalten. Die bauphysikalische Berechnung betreffend Schallschutz ist Teil der Antragsbeilagen.

ENERGIEEINSPARUNG UND WÄRMESCHUTZ

Energiekennzahlen und der Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme können den bauphysikalischen Unterlagen entnommen werden. Die bauphysikalische Berechnung betreffend Wärmeschutz ist Teil der Antragsbeilagen.

Erklärung des Verfassers:
Es wird ausdrücklich erklärt, dass die im Energieausweis bzw. im Nachweis über den Wärmeschutz und den Nachweis über den Schallschutz angegebenen Aufbauten und Angaben (gegebenenfalls mit Ergänzungen und Korrekturen) mit jenen im Einreichplan übereinstimmen.

PV - VERPFLICHTUNG

Gemäß NÖ BO 2014 §66a besteht keine Verpflichtung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage, da es sich nicht um den Neu- oder Zubau mit einer bebauten Fläche von mehr als 300m² handelt. Trotzdem ist die Errichtung einer PV Anlage auf der südseitigen Dachfläche des Straßentraktes sowie dem Dach des Hoftraktes im Zuge des Projekts geplant.