ARTMÜLLER ARCHITEKTEN
ZIVILTECHNIKER GMBH

Stolberggasse 34|26 A 1050 Wien
T [+43 / 1] 581 40 83
frontoffice @ artmueller . eu
www . artmueller . eu

Wien am 25.08.2026

BAUBESCHREIBUNG

für das Projekt

VÖSL100 - Dachgeschoßausbau samt Errichtung einer Gaupe, Balkonzubau, Wohnungsadaptierung sowie Teilabbruch des Hofgebäudes

Grundeigentümer	
Bauwerber	**c/o BS Real 360 GmbH** Marokkanergasse 22, A - 1030 Wien
Planverfasser	**Artmüller Architekten ZT Gmbh** Stolberggasse 34/26, A - 1050 Wien
Adresse der Liegenschaft	**Vöslauerstraße 100, 2500 Baden** EZ 2412, Gst-Nr. .424, KG 04025 Rauhenstein
GstNr.	.424
EZ	2412
Katastralgemeinde	04025 Rauhenstein
Flächenwidmung	BB-E-I *(Betriebsgebiet – emissionsarm – keine Verwendung, die am ggf. auch mehrere in einem nahen räumlichen Zusammenhang stehende Grundstücke umfassenden – Betriebsstandort dem betrieblichen Hauptzweck der Einlagerung, des Abstellens von Fahrzeugen, der Logistik oder der Lagerung von Waren und Gütern aller Art dient.)*
Höhenbezug	±0,00 = 236,03m über Adria
Bezugsniveau	gemäß Bestandsplan von Dipl. Ing. Robert Wagner im Bauakt als vermuteter Konsens
Grundstücksgröße	738 m²
Bebaute Fläche Bestand	288,03 m²
Bebaute Fläche Abbruch	23,14 m²
Bebaute Fläche GESAMT	264,89 m²
Geschoße über Bezugsniveau	3
Oberirdische Geschoße	3
Unterirdische Geschoße	0

GRUNDSTÜCK

Das Grundstück mit der **Gst.Nr. .242, EZ 2412** befindet sich im Grenzkataster. Die Lage der Grundgrenzen ist gemäß NÖ BO 2014 §19 Abs. 1a geklärt.
Der aktuelle Grundbuchsauszug ist Teil der Antragsbeilagen. Das Grundstück befindet sich aktuell im Besitz der

.

Das Grundstück befindet sich laut Flächenwidmungsplan in der **Widmung BB-E-I** *(Betriebsgebiet – emissionsarm – keine Verwendung, die am ggf. auch mehrere in einem nahen räumlichen Zusammenhang stehende Grundstücke umfassenden – Betriebsstandort dem betrieblichen Hauptzweck der Einlagerung, des Abstellens von Fahrzeugen, der Logistik oder der Lagerung von Waren und Gütern aller Art dient.)*.
Die max. zulässige Geschoßflächenzahl beträgt **0,9**. Es ist die **offenen Bebauungsweise** vorordnet. Die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt **10m**. Die Baufluchtlinie verläuft 5m parallel zur straßenseitigen Grundgrenze. Das bestehende Gebäude ragt in den vorderen Bauwich – Dieser Zustand darf nicht „Verschlechtert" werden – dementsprechend sind keine Gaupen im vorderen Bereich des Gebäudes zulässig.
Das Grundstück liegt in keiner Schutzzone.
Die Bauplatzerklärung liegt vor – das Grundstück ist bereits bebaut.
Die Ziele der aktuell gültigen Bausperren stellen keinen Widerspruch zu den Inhalten dieser Einreichung dar. Die *„Bausperre zur Erhaltung kleinvolumiger Siedlungsstrukturen in Bereichen mit der Widmung "Bauland-Wohngebiet" außerhalb von Schutzzonen"* bezieht sich ausschließlich auf die Widmung *„Bauland Wohngebiet".* Die *„Bausperre zur Erhaltung der siedlungstypischen Bebauungsstrukturen aufgrund der im NÖ Sanierungsvereinfachungsgesetz geänderten Festlegungen der NÖ Bauordnung 2014"* bezieht sich auf Bereiche des Bebauungsplans mit festgelegter Bauklasse – diese dürfte bei flach geneigten Dächern um 1,5m überschritten werden. Im Bebauungsplan ist die Gebäudehöhe nicht per Bauklasse definiert, sondern eine max. Gebäudehöhe von 10m verordnet und es handelt sich bei gegenständlichem Projekt auch nicht um ein flach geneigtes Dach. Ebenso die Thematik der bebaubaren Flächen im seitlichen und hinteren Bauwich wird nicht von dem vorliegenden Projekt tangiert. Dementsprechend ist das vorliegende Projekt nicht von den gültigen Bausperren betroffen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das Grundstück wird über die Vöslauer Straße von Osten aus erschlossen. Im vorderen Bereich des Grundstücks befindet sich ein zweigeschoßiges Wohngebäude mit einem nicht ausgebauten Dachraum und ein eingeschoßiges Hofgebäude mit Nebenräumen.
Im Zuge des vorliegenden Projekts soll das Dachgeschoß des Wohngebäudes ausgebaut werden. Im hofseitigen Bereich soll eine Dachgaupe ausgeführt werden. Des Weiteren soll ein Balkonzubau aus Stahl errichtet werden. Eine Wohneinheit im Erdgeschoß ist barrierefrei anpassbar geplant. Die bestehenden Dächer mit Blecheindeckung sollen instandgesetzt werden und im hinteren Eingangsbaukörper soll ein neuer Fußbodenaufbau zur Ausführung kommen.

Sowohl das Wohngebäude als auch das Hofgebäude stehen direkt an der nördlichen Grundgrenze. Ein Teil des Hofgebäudes wird abgebrochen um die maximal zulässige Geschoßflächenzahl von 0,9 nicht zu überschreiten.

Die bestehenden Wohneinheiten TOP1, TOP2, TOP4 und TOP5 bleiben unverändert und sind nicht Teil der vorliegenden Einreichung. TOP 6 bleibt ebenfalls Großteiles unverändert, jedoch werden die Fenster getauscht und bei den Öffnungen zum neuen Balkon hin das Parapet abgebrochen und eine Terrassentür eingebaut um den Zugang zum Balkon zu ermöglichen.
Aufgrund der Widmung BB-E-I ist laut NÖ ROG 2014 §16 Abs. 2 bei bestehenden Wohnbauten der Zubau für Wohnzwecke von bis zu 20% der bisherigen Grundrissfläche, welche für Wohnzwecke diente, allerdings maximal 60m²

zulässig. Dementsprechend sollen durch den Dachgeschoßausbau eine zusätzliche Wohneinheit (TOP 7)und eine gewerbliche Einheit für Büronutzung (TOP 8) entstehen.

Sowohl das Wohngebäude, als auch das Hofgebäude sind in massiver Ziegelbauweise ausgeführt. Der Dachstuhl ist in Holz ausgeführt und mit keramischen Ziegeln eingedeckt. Die Decke zwischen Erdgeschoß und 1. OG ist eine Holztramdecke, die Decke über dem 1. Obergeschoß ist eine Dippelbaumdecke, welche im Zuge des Projekts saniert und durch die Ausbildung einer Verbunddecke statisch ertüchtigt werden soll.
Die Sparren des bestehenden Dachstuhls sollen erhalten bleiben – diese sollen nach innen aufgedoppelt werden, um den aktuellen statischen und bauphysikalischen Ansprüchen zu genügen. Die Lage der Oberkante der Sparren bleibt somit unverändert. Die bestehende Lattung und Ziegeldeckung, welche direkt auf den Sparren montiert ist wird abgebrochen und durch einen neuen hinterlüfteten Dachaufbau mit keramischen Strangfalzziegeln ersetzt. Dadurch verschiebt sich die Dachhaut um rund 7,5cm nach außen. Die bestehenden Hängewerke und Mittelpfetten werden durch eine neue Firstpfette und eine Mittelpfette im Bereich der Gaupe und Stuhlsäulen ersetzt um den Dachraum nutzbar zu machen.
Die neu errichtete Gaupe wird mit einer Blechdeckung verkleidet – sowohl Fassade, als auch das Dach. Auf dem Dach der neu errichteten Gaupe werden PV-Paneele installiert.

Die bestehende Putzfassade der Gebäude bleibt unverändert. Etwaige Ausbesserungen werden farblich an die bestehende Fassade angepasst. Im Zuge der Sanierung des Dachaufbaus wird das Dach neu mit keramischen Ziegeln eingedeckt. Die Dächer der Nebenbaukörper, sollen instandgesetzt werden – das Material der Dacheindeckung (Blech) bleibt unverändert.

Die bestehende Dippelbaumdecke zwischen 1. Obergeschoß und Dachgeschoß wird durch 7cm Stahlbeton statisch zu einer Verbunddecke ertüchtigt. Darauf soll ein neuer Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung ausgeführt werden.
Der Innenausbau erfolgt durch Metallständerwände und Vorsatzschalen, welche mit Gipskartonplatten verkleidet werden. Die brandschutztechnischen Anforderungen gemäß NÖ BTV Anlage 2 (OIB2) werden durch die Verwendung von Gipskartonfeuerschutzplatten erreicht.

Das Gelände rund um das Gebäude soll Großteils unverändert bleiben – lediglich im Bereich der Rampe, welche durch Handläufe barrierefrei angepasst werden kann, wird das Gelände verlaufend angepasst.

Es besteht gemäß NÖ BO 2014 §66 keine Verpflichtung zur Errichtung eines nichtöffentlichen Spielplatzes.

HAUSTECHNISCHE ANGABEN

Derzeit wird das Gebäude ausschließlich mit Gas beheizt. Im Zuge des Projekts soll zusätzlich zu dem bestehenden Gasbrennwertgerät eine neue Luft/Wasser-Wärmepumpe installiert werden, welche das neu ausgebaute Dachgeschoß mit Wärme für die Fußbodenheizung und für den Energiespeicher und das nachgereihte Frischwassermodul versorgt. Die neue Wärmepumpe wird im Gartenbereich ausgeführt. Es soll ein neuer Technikraum im Eingangsbereich des Erdgeschoßes entstehen. In diesem befindet sich die Inneneinheit der Wärmepumpe, das Gasbrennwertgerät, ein Pufferspeicher, das Frischwassermodul und der Haustechnikschaltschrank. Die Abgasführung des Gasbrennwertgeräts erfolgt über die westliche Außenwand des Eingangsbaukörpers. Es ist keine Beeinträchtigung von Personen zu erwarten. Eine Bestätigung, dass die Ausführung den ÖVGW-Richtlinien entspricht, ist Teil der Antragsbeilagen. In den Sanitärräumen werden zusätzlich elektrische Handtuchheizkörper installiert.
Die Trennung von Gang und dem bestehenden kleinen Technikraum im Erdgeschoß wird abgebrochen und neu errichtet. In diesem kleinen Technikraum werden die neuen Leitungen, welche vom neuen Technikraum hergeführt werden mit den bestehenden Anschlussleitungen der Wohnungen verbunden – bzw. über einen Schacht in das neu

ausgebaute Dachgeschoß geführt. In diesem Raum befindet sich auch der Wasserzähler. Der darüberliegende ehemalige Technikraum im 1. Obergeschoß wird zu einem Abstellraum umgebaut.
Das Wohngebäude verfügt über einen bestehenden Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Der Kabelüberführungskasten befindet sich an der südlichen Hausfassade und bleibt unverändert.
Am südöstlichen Dach und dem Dach der neu errichteten Gaupe wird eine PV-Anlage mit ca. 5 kWp zur Versorgung der Allgemeinverbraucher installiert, mit der Möglichkeit zur Rückspeisung in das Netz des Energieversorgers.
Ebenso gibt es einen bestehenden Anschluss an das öffentliche Gasnetz von Netz NÖ. Der Gasanschlusskasten befindet sich an der straßenseitigen Fassade des Wohngebäudes. Der bestehende Gasanschlusskasten wird stillgelegt und eine neue Gasleitung im Erdreich zum neu errichteten Technikraum gelegt - die alte Gasleitung im Wohnhaus wird ebenso stillgelegt.

Das Grundstück liegt nicht im Gefahrenbereich des 30-jährlichem oder 100-jährlichem Hochwasser. *Quelle: www.hora.gv.at*
Der höchste Grundwasserpegel (HGW 100) beträgt am Messpunkt *Leobersdorf, Bl 451* +263,18m ü.A. (Messpunkthöhe +267,06) und beim Messpunkt *Oeynhausen, Bl* +212,83m ü.A. (Messpunkthöhe +215,56m ü.A.). Dementsprechend lag bei den beiden nahegelegensten Messpunkten der höchst Grundwasserpegel 3,88 und 2,73m unter der Geländeoberkante. *Quelle: www.ehyd.gv.at*
Im Gemeindegebiet von Baden sind Bereiche für verschiedene Grundwasser-Flurabstände ausgewiesen, allerdings ist das gegenständliche Grundstück nicht umfasst. *Quelle: NÖ Atlas*

STATISTISCHE ANGABEN

Grundstücksfläche	738 m²
Grundrissfläche	660,08 m²
Bebaute Fläche	264,89 m²
Geschoßflächenzahl	660,08 / 738 = 0,8944 (0,9)

Einheit	*Nutzfläche*	*Anmerkung*
TOP1	50,83 m²	Bestand unverändert – Nicht Teil der Einreichung
TOP2	37,14 m²	Bestand unverändert – Nicht Teil der Einreichung
TOP3	41,01 m²	Barrierefrei Anpassbar
TOP4	52,17 m²	Bestand unverändert – Nicht Teil der Einreichung
TOP5	38,71 m²	Bestand unverändert – Nicht Teil der Einreichung
TOP6	41,76 m²	Bestand unverändert – Nicht Teil der Einreichung / Neuer Balkon
TOP7	54,09 m²	Wohneinheit NEU
TOP8	45,15 m²	Gewerbliche Büronutzung NEU
Allgemeinflächen	81,72 m²	Stiegenhaus, Einstellräume, Technik, Lager, AR, …
NF GESAMT	**442,58 m²**	

BRANDSCHUTZ

Gebäudeklasse 4 gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 02 (OIB 2); Fluchtniveau > 7m
Nutzung / Verwendungszweck: Wohnnutzung / Büronutzung
Gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 2 (OIB2) Pkt. 3.1.1 ist keine Unterteilung in mehrere Brandabschnitte erforderlich.
Die allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten gemäß Tabelle 1a werden eingehalten.

Die allgemeinen Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen gemäß Tabelle 1b werden eingehalten.
Die maximale Fluchtwegslänge ins Freie beträgt 43,96m. Das bedeutet, dass dieser die maximal zulässigen 40m gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 2 (OIB-Richtlinie 2) Pkt. 5.1.1 a) übersteigt. Dementsprechend werden im Sinne von §2 NÖ BTV 2014 – Gleichwertiges Abweichen Kompensationsmaßnahmen vorgesehen, um ein gleichwertiges Sicherheitsniveau zu erreichen (siehe nachfolgender Absatz).
Gemäß Tabelle 6 wird eine Sicherheitsbeleuchtung im Verlauf des Fluchtweges (Stiegenhaus und Gangbereich) installiert.
Alle neu hergestellten Eingangstüren zu neuen Nutzungseinheiten werden EI_2 30-C-S_{200} ausgeführt.
Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist entweder durch Abschottung oder Ummantelung sichergestellt, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt wird.
Die Balkone werden in R30 oder A2 ausgeführt. Balkone werden thermisch vom Bestand getrennt ausgeführt.
Öffenbare Fenster / Dachflächenfenster sind mind. 1m von der Grundstückgrenze entfernt.
Alle Aufenthaltsräume sowie alle Gänge über die eine Fluchtweg führt, sind mit Rauchwarnmeldern (batteriebetrieben) ausgestattet - in den Wohnküchen nicht unmittelbar im Kochbereich.
Die Außenwand, welche direkt an der nördlichen Grundgrenze steht wird als brandabschnittsbildende Wand ausgeführt und gemäß OIB 2 Pkt. 3.1.5 mind. 15 cm über Dach geführt.

GLEICHWERTIGES ABWEICHEN NACH §2 NÖ BTV 2014 / ABWEICHUNGSBESCHREIBUNG

Gemäß §2 der Niederösterreichischen Bautechnikverordnung darf von den bautechnischen Bestimmungen abgewichen werden, wenn die Grundanforderungen an Bauwerke nach §43 Abs.1 der NÖ Bauordnung 2014, die in der NÖ BTV 2014 als Mindestanforderungen definiert sind, gleichwertig erfüllt werden.
Gemäß NÖ BTV Anlage 2 (OIB 2 - Brandschutz) Pkt. 5.1.1 a) muss von jeder Stelle jedes Raumes in höchstens 40m Gehweglänge ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien erreichbar sein.
In dem vorliegenden Projekt beträgt die maximale Fluchtweglänge (reale Fluchtweglänge durch Treppen /schräger Verlauf ist berücksichtigt) 43,96m.
Um dasselbe bzw. ein höheres Sicherheitsniveau zu erreichen wie bei einem Fluchtweg von 40m werden folgende zusätzliche Maßnahmen getroffen:
- Die Wohnungseingangstüren von TOP 1, 2, 4, 5 und 6 sollen zu $EI_2$30-C Türen getauscht werden.
- Die Türen zu Technikraum, Einlagerungsraum, TOP 7 und 8 werden als $EI_2$30-C-S200 Türen ausgeführt.
- Die Türen zu Elektroverteiler, kleinem Technikraum 2 und Abstellraum werden als $EI_2$30-C Türen ausgeführt.
- Es ist ein öffenbares Fenster beim Podest zwischen Erdgeschoß und 1. Obergeschoß vorhanden.

Resümee:
Durch die oben angeführten Maßnahmen wird sichergestellt, dass ein gleichwertiges bzw. besseres Schutzniveau erreicht wird, als wenn lediglich die Mindestanforderungen der NÖ BTV gemäß OIB2 Pkt. 5.1.1a eingehalten werden würden.

HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

Bestehender Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz. Es soll ein neuer Wasserzählerschacht DM120 gemäß Wasserleitungsordnung Baden im vorderen Bauwich errichtet werden.
Schmutzwässer werden über den bestehenden Kanalanschluss in den öffentlichen Schmutzwasserkanal eingeleitet. Der bestehende Übergabeschacht auf öffentlichem Gut soll abgebrochen und ein neuer Schmutzwasserübergabeschacht im vorderen Bauwich errichtet werden.
Alle Niederschlagswässer von Dächern werden in einem Sickerschacht auf Eigengrund zur Versickerung gebracht. Anfallende Oberflächenwässer werden auf sickerfähigen Flächen zur Versickerung gebracht.
Die Abfallsammelstelle befindet sich an der südlichen Fassade des Wohngebäudes.

Sämtliche Kamine des Wohnhauses werden bis zur Decke über dem 1. Obergeschoß abgebrochen. Die Kaminschächte sollen stillgelegt und ausbetoniert werden. Der Kamin im Bereich des neuen Technikraums (Nebenbaukörper) wird vollständig abgebrochen. Für die Abgasführung des Gas-Brennwertgeräts wird ein Abgasrohr in der östlichen Außenwand des neuen Technikraums installiert. Es darf gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 3 (OIB 3) Pkt. 5.1.5 von den Bestimmungen zur Situierung der Mündungen von Abgasanlagen (Pkt. 5.1.1, 5.1.3 und 5.1.4) abgewichen werden. Diese wird so situiert, dass eine Beeinträchtigung von Lüftungsöffnungen (Fenster, Türen, Dachflächenfenster) nicht zu erwarten ist. Eine entsprechende Bestätigung ist Teil der Antragsbeilagen.

Strahlung aus dem Untergrund
Das Grundstück befindet sich im Radonvorsorgegebiet, kein Radonschutzgebiet.
Gammastrahlung aus Bauprodukten
Es werden gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 3 (OIB 3) Pkt. 8.2.3 keine Baumaterialien verwendet deren Aktivitätskonzentrationsindex I überschreiten oder welche in Anhang B angeführt sind.

Sämtliche Aufenthaltsräume werden natürlich belüftet (Fensterlüftung). Sanitärräume, die über kein Fenster verfügen werden mechanisch entlüftet. Sonstige innenliegende Räume werden entsprechend ihrem Verwendungszweck be- und entlüftet.

NUTZUNGSSICHERHEIT UND BARRIEREFREIHEIT

Sämtliche Absturzsicherungen / Geländer sollen mit einer Höhe von mind. 1,02m ausgeführt werden. Der Abstand von vertikalen Stäben beträgt max. 12cm. Sämtliche Absturzsicherungen / Geländer sollen in Stahl feuerverzinkt und korrosionsbeständig ausgeführt werden.
Alle Glasgeländer und bodentiefe Verglasungen mit Absturzgefahr werden in VSG ausgeführt. Vertikale Verglasungen mit Durchsturzgefahr werden in ESG ausgeführt. Dachflächenfenster werden in VSG ausgeführt.
Es werden bei allen neu errichteten und neu eingedeckten, geneigten Dächern gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 4 (OIB4) Pkt. 5.2 geeignete Maßnahmen gegen das Abrutschen von Schnee und Eis getroffen.
Der Blitzschutz wird an der Fassade gemäß Ö-Norm ausgeführt.

BARRIEREFREIE ANPASSBARE GESTALTUNG

Gemäß NÖ BO 2014 §46 ist eine Wohnung barrierefrei anpassbar auszuführen. Dementsprechend wird TOP3 im Erdgeschoß barrierefrei anpassbar ausgeführt. Die Erschließung erfolgt über eine Rampe im Außenbereich. Sämtliche öffentlich zugängliche Bereiche, wie Einstellraum und Abfallsammelstelle sind barrierefrei zugänglich.

SCHALLSCHUTZ

Für sämtliche Bauteile, welche von der Einreichung betroffen sind werden die Bestimmungen zum Schallschutz gemäß Anlage 5 zur NÖ BTV 2014 eingehalten.

Die bauphysikalische Berechnung betreffend Schallschutz ist Teil der Antragsbeilagen.

ENERGIEEINSPARUNG UND WÄRMESCHUTZ

<u>Energiekennzahlen TOP7 (Wohnen):</u>
Referenzheizwärmebedarf $HWB_{Ref,RK} = 41{,}00$ kWh/m²a
Endenergiebedarf $EEB_{RK} = 33{,}2$ kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienzfaktor $f_{GEE,RK} = 0{,}65$

Energiekennzahlen TOP8 (Büro):
Referenzheizwärmebedarf $HWB_{Ref,RK} = 39{,}40$ kWh/m²a
Endenergiebedarf $EEB_{RK} = 41{,}1$ kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienzfaktor $f_{GEE,RK} = 0{,}69$

Die beiden neu errichteten Nutzungseinheiten werden gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 6 (OIB6) Pkt. 5.1.2 mit einer Wärmepumpe (Hocheffizientes alternatives Energiesystem) konditioniert.
Die bauphysikalische Berechnung betreffend Wärmeschutz ist Teil der Antragsbeilagen.

Erklärung des Verfassers:
Es wird ausdrücklich erklärt, dass die im Energieausweis bzw. im Nachweis über den Wärmeschutz und den Nachweis über den Schallschutz angegebenen Aufbauten und Angaben (gegebenenfalls mit Ergänzungen und Korrekturen) mit jenen im Einreichplan übereinstimmen.

PV - VERPFLICHTUNG
Gemäß NÖ BO 2014 §66a besteht keine Verpflichtung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage, da die bebaute Fläche des Objekts weniger als 300 m² beträgt. Aufgrund der Energieeffizienz soll trotzdem eine PV-Anlage mit 5kWp auf der (süd-)östlichen Dachfläche sowie der Dachfläche der neuen Gaupe installiert werden.