ARTMÜLLER ARCHITEKTEN
ZIVILTECHNIKER GMBH

Stolberggasse 34|26 A 1050 Wien
T [+43 / 1] 581 40 83
frontoffice @ artmueller . eu
www . artmueller . eu

Wien am 21.10.2026

BAUBESCHREIBUNG

für das Projekt

WNEU30 – Umbau und Sanierung einer bestehenden Wohnhausanlage

Grundeigentümer	
Bauwerber	**c/o BS Real 360 GmbH** Marokkanergasse 22, A - 1030 Wien
Planverfasser	**Artmüller Architekten ZT Gmbh** Stolberggasse 34/26, A - 1050 Wien
Adresse der Liegenschaft	**Wiener Neustädter Straße 30, 2540 Bad Vöslau** EZ 719, Gst-Nr. 748, KG 04035 Vöslau
GstNr.	748
EZ	719
Katastralgemeinde	04035 Vöslau
Flächenwidmung	BK *(Bauland Kerngebiet)*
Schutzzone	Kategorie 03: Schutzzone mit ensemblebedeutsamen Objekten
Höhenbezug	±0,00 = 257,47 m über Adria
Bezugsniveau	gemäß letztgültiger Einreichung aus dem Bauakt (Höhennachweis & Lageplan)
Grundstücksgröße	988 m^2
Bebaute Fläche	369,81 m^2
Überbaute Fläche	445,88 m^2
Bruttovolumen	3.432,29 m^3
Geschoße über Bezugsniveau	3
Oberirdische Geschoße	3
Unterirdische Geschoße	0

GRUNDSTÜCK

Das Grundstück mit der **Gst.Nr. 748, EZ 719** befindet sich im Grenzkataster. Die Lage der Grundgrenzen ist gemäß NÖ BO 2014 §19 Abs. 1a geklärt.
Der aktuelle Grundbuchsauszug ist Teil der Antragsbeilagen. Das Grundstück befindet sich aktuell im Besitz der

.

Das Grundstück befindet sich laut Flächenwidmungsplan in der **Widmung BK** *(Bauland Kerngebiet)*. Die Liegenschaft befindet sich laut Bebauungsplan in der **Schutzzone Kategorie 03: „Schutzzone mit ensemblebedeutsamen Objekten".** Das Projekt wurde am 13.05.2026 und am 24.06.2026 vor dem Schutzzonengremium präsentiert und durch eine Stellungnahme vom 29.06.2026 positiv beurteilt. Ergänzend wurde der Einbau von 4 neuen Fenstern im 1. Obergeschoß des Altbaus (2 Fenster südseitig / 2 Fenster nordseitig) am 23.09.2026 positiv beurteilt.
Die max. zulässige Bebauungsdichte beträgt **40%**. Es ist die **geschlossene Bebauungsweise** vorordnet. Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird durch die Bebauungsbestimmungen geregelt (**h3**). Diese Höhendefinition sieht vor, dass die Traufen- und Firsthöhen des historischen Bestandes grundsätzlich beizubehalten sind. Auch bei Zubauten darf diese Höhe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Traufen- und Firsthöhen gemäß NÖ Bauordnung §53a von 30 cm normal zur Dachfläche ist zulässig.
Die Baufluchtlinie verläuft 5m parallel zur straßenseitigen Grundgrenze / Straßenfluchtlinie.
Die Bauplatzerklärung liegt vor – das Grundstück ist bereits bebaut.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das Grundstück wird über die Wiener Neustädter Straße von Osten aus erschlossen. Es gibt eine bestehende straßenseitige Einfriedung, welche an der südlichen Seite offen gestaltet ist. Im nördlichen Bereich der straßenseitigen Einfriedung befindet sich ein Gehtor, über welches man zu der Abfallsammelstelle, den Fahrradabstellanlagen, sowie zum Eingang und dem Stiegenhaus gelangt.
Das Grundstück ist mit einem Gebäude bebaut, welches sich in zwei Baukörper gliedert, welche durch ein zentrales, offenes Stiegenhaus verbunden werden. Das vordere Gebäude ist ein historischer Bau – der hintere Baukörper wurde im Jahr 2019 als Zubau errichtet. Die beiden Baukörper sind leicht zueinander verdreht.
Im Zuge des vorliegenden Projekts sollen die Grundrisse und die innere Aufteilung der Wohnungen angepasst werden. Das Dach des historischen Bestandes wird aufgrund der statischen und bautechnisch mangelhaften Ausführung abgebrochen und in gleicher Form (Walmdach) wiedererrichtet. Im straßenzugewandten Bereich des Walmdaches soll eine neue Gaupe ausgeführt werden.
Auch der Dachaufbau des hinteren Gebäudeteils soll neu errichtet werden, da die aktuelle Ausführung schwerwiegende bautechnische Mängel aufweist. An der südlichen und nördlichen Dachfläche soll jeweils eine Gaupe ausgeführt werden. Der bestehende Dachstuhl soll weitestgehend erhalten bleiben – lediglich statisch notwendige Änderungen oder Auswechslungen aufgrund neuer Dachflächenfenster und Gaupen sind vorgesehen.
Des Weiteren sollen die bestehenden Balkone aufgrund fehlender thermischer Trennung abgetragen werden und neue Balkone aus Stahl montiert werden. Aufgrund gestalterischer Aspekte und einer Harmonisierung der Fassade werden die neuen Balkone in ihrer Lage verändert.
Die bestehenden Stiegenläufe und Podeste werden aufgrund fehlender thermischer und schalltechnischer Entkoppelung abgebrochen und neu errichtet. Die Stiegenläufe und Podeste werden statisch an der mittig errichteten Stahlbetonwand verankert.

Bisher waren in dem Wohnhaus 14 Wohnungen bewilligt. Im Zuge des Projektes soll die Anzahl um 2 Wohnungen auf 12 TOPS reduziert werden. Im Erdgeschoß sollen drei Wohneinheiten gemäß NÖ BO §46 barrierefrei anpassbar ausgeführt werden.

Sowohl das Wohngebäude, als auch das Hofgebäude sind in massiver Ziegelbauweise ausgeführt. Der Dachstuhl ist in Holz ausgeführt und derzeit mit einem Trapezblech eingedeckt. Das Trapezblech soll abgebrochen und durch eine keramische Ziegeldeckung bei den Steildächern und eine Blecheindeckung bei den flach geneigten Dächern ersetzt werden. Die neu errichteten Gaupen werden mit einer Blechdeckung verkleidet – sowohl Fassade, als auch das Dach. Die Decken im historischen Bestand sind Holztramdecke, die Decken im neueren Gebäudeteil sind aus Stahlbeton. Der Innenausbau erfolgt durch Metallständerwände und Vorsatzschalen, welche mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

Der historische Altbestand soll mit einer passenden Putzfassade gestaltet werden, sodass historische Zierelemente wie Gesimse und Fensterfaschen erhalten bleiben und weiterhin sichtbar sind. Etwaige Ausbesserungen werden farblich an die bestehende Fassade angepasst. Die derzeitig lt. Bauakt bewilligte VWS-Fassade soll im Sinne des §8 NÖ BTV nicht zur Ausführung kommen und ist im Sinne einer Richtigstellung des Bauaktes als Abbruch dargestellt.
Die VWS-Fassade des hinteren Gebäudeteils soll erneuert und farblich passend zum historischen Bestand verputzt werden.
Das Gelände rund um das Gebäude ist flach und soll Großteils unverändert bleiben.
Es wurde im Jahr 2018 eine Kinderspielplatzausgleichsabgabe vorgeschrieben und bezahlt, weshalb die Errichtung eines nichtöffentlichen Spielplatzes nicht erforderlich ist.

Gemäß den gültigen Bebauungsbestimmungen sind 17 KFZ-Stellplätze erforderlich. Es wurde bereits für 8 Stellplätze die Ausgleichsabgabe entrichtet. Dementsprechend sind 9 KFZ-Stellplätze auf der Liegenschaft zu errichten. Zwei Stellplätze bleiben unverändert im vorderen Bereich des Grundstücks. Die restlichen sieben Stellplätze werden im hinteren Bereich des Grundstücks errichtet.
Es wird gemäß §64 Abs. 6 NÖ BO 2014 mind. ein PKW-Stellplatz mit einem Ladepunkt ausgestattet sowie für mindestens 50% aller PKW-Stellplätze Vorbereitungsmaßnahmen für eine spätere Errichtung von Ladepunkten vorgesehen.
Es sind gemäß NÖ BO 2014 §65 Abs.4 für jede Wohnung mind. 2 Fahrradabstellplätze vorzusehen. Dementsprechend sind 24 Fahrradabstellplätze auf dem Grundstück geplant.

Die Fenster im Altbau sollen getauscht werden, allerdings bleibt sowohl Größe, Konstruktionsart, Gliederung und Farbe unverändert und ist somit gemäß §17 Abs. 3 bewilligungs- und meldefrei. Der geplante Fenstertausch ist demnach nicht Antragsgegenstand der der vorliegenden Einreichung wird allerdings in den Planunterlagen berücksichtigt und dargestellt.

HAUSTECHNISCHE ANGABEN

Das gesamte Wohnhaus soll mittels zweier Wärmepumpen erfolgen. Die Wärmeabgabe im historischen Altbau erfolgt im Erdgeschoß und 1. Obergeschoß über Radiatoren, im Dachgeschoß über eine Fußbodenheizung. Der 2019 errichtete Zubau wird mit einer Fußbodenheizung konditioniert. In den Sanitärräumen werden zusätzlich elektrische Handtuchheizkörper installiert. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt für die gesamte Liegenschaft durch die Wärmepumpe. Der Technikraum bleibt in seiner Lage und den Abmessungen unverändert.
Das Wohngebäude verfügt über einen bestehenden Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Der Kabelüberführungskasten bleibt in seiner Lage unverändert.
Es gibt einen bestehenden Anschluss an das öffentliche Gasnetz von Netz NÖ. Der Gasanschlusskasten befindet sich an der südseitigen Fassade des hinteren Gebäudeteils neben dem Eingang in den Technikraum. Der Gasanschluss soll im Zuge des Projekts stillgelegt werden.
Auf dem flach geneigten Dach des hinteren Gebäudeteils soll eine PV-Anlage installiert werden. Ebenso ist ein passender Batteriespeicher geplant.
Das Gebäude wird mit einer gebäudeinternen physischen Infrastruktur und Glasfaserverkabelung ausgestattet.

Das Grundstück liegt nicht im Gefahrenbereich des 30-jährlichem oder 100-jährlichem Hochwasser. *Quelle: www.hora.gv.at*

Grundwasserspiegel an den beiden der Liegenschaft nächstgelegenen Messtellen:
Messstelle Bad Vöslau, BI479:
Die Geländehöhe beträgt bei diesem Messpunkt 238,81m über Adria. Der höchste Grundwasserpegel im Zeitraum von 2017 – 2020 wurde am 24.12.2018 mit 238,26m über Adria gemessen (55cm u. GOK). Der höchste monatliche Durchschnittswert betrug im Jänner 2019 +237,99m über Adria (82cm u. GOK).
Messstelle Kottingbrunn, BI459:
Die Geländehöhe beträgt bei diesem Messpunkt 253,40m über Adria. Der höchste Grundwasserpegel im Zeitraum von 1977 – 2024 wurde am 15.04.1985 mit 252,35m über Adria gemessen (105cm u. GOK). Der höchste monatliche Durchschnittswert betrug im April 1985 +252,29 über Adria (111cm u. GOK).
Quelle: www.ehyd.gv.at

STATISTISCHE ANGABEN

Grundstücksfläche	988 m²
Bebaute Fläche	369,81 m²
Bebauungsdichte	369,81 / 988 = 0,3743 entspricht **37,43 %**
Überbaute Fläche	445,88 m²
Bruttovolumen	3.432,29 m³

GRUNDRISSFLÄCHE:

	Hist. Altbau	*Zubau 2019*
EG	160,08 m²	193,23 m²
1.OG	160,08 m²	193,23 m²
DG	160,08 m²	193,23 m²

Grundrissfläche GESAMT	1.059,93 m²
Geschoßflächenzahl	1.059,93 / 988 = 1,073

Die Außenmauern des bestehenden Grundrisses werden in Ihrer Lage nicht verändert. Dementsprechend wird die Geschoßflächenzahl NICHT erhöht.

WOHNNUTZFLÄCHEN:

Einheit	*Nutzfläche*	*Freifläche*
TOP 1	105,20 m²	27,42 m²
TOP 2	54,30 m²	40,48 m²
TOP 3	45,67 m²	34,44 m²
TOP 4	53,35 m²	
TOP 5	57,74 m²	
TOP 6	44,67 m²	6,44 m²
TOP 7	53,27 m²	6,02 m²
TOP 8	44,80 m²	6,44 m²
TOP 9	65,25 m²	9,83 m²
TOP 10	41,55 m²	6,44 m²
TOP 11	50,57 m²	6,02 m²
TOP 12	36,34 m²	6,44 m²

ALLGEMEINFLÄCHEN: (Stiegenhaus, Einstellräume, Technik, Lager, AR, …)

Geschoß	*Nutzfläche*	*Freifläche*
EG	53,29 m²	5,28 m²
1. OG	13,43 m²	8,91 m²
DG	9,78 m²	8,91 m²
NF GESAMT	**729,21 m²**	**173,07 m²**

BRANDSCHUTZ

Gebäudeklasse 3 gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 02 (OIB 2); Fluchtniveau < 7m

Nutzung / Verwendungszweck: Wohnnutzung

Gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 2 (OIB2) Pkt. 3.1.1 ist keine Unterteilung in mehrere Brandabschnitte erforderlich.

Die allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten gemäß Tabelle 1a werden eingehalten.

Die allgemeinen Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen gemäß Tabelle 1b werden eingehalten.

Die Anforderungen an Treppenhäuser im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 b) werden eingehalten (Tabelle 2a).

Gemäß Tabelle 6 ist keine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich.

Der Fluchtweg führt über das zentrale, offene Stiegenhaus, Fluchtweglänge <40m.

Aufgrund der Tatsache, dass das Stiegenhaus offen ausgeführt wird besteht gemäß dem Grundsatz des gleichwertigen Abweichens keine Notwendigkeit zur Installation eines Rauch- und Wärmeabzuges am höchsten Punkt des Stiegenhauses.

Alle neu hergestellten Eingangstüren, welche vom Stiegenhaus in Wohneinheiten oder Gänge des Gebäudes führen werden gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 2 (OIB2) Tabelle 2a in EI² 30-C bzw. E 30-C ausgeführt.

Die neu hergestellten Treppenläufe und Podeste des Stiegenhauses werden in A2 und so ausgeführt, dass im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung und gefahrenbringende Strahlungswärme zu erwarten ist.

Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist entweder durch Abschottung oder Ummantelung sichergestellt, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt wird.

Alle Aufenthaltsräume sowie alle Gänge über die ein Fluchtweg führt, sind mit Rauchwarnmeldern (batteriebetrieben) ausgestattet - in den Wohnküchen nicht unmittelbar im Kochbereich.

Balkone werden in R30 oder A2 ausgeführt.

HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

Bestehender Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz.

Schmutzwässer werden über den bestehenden Kanalanschluss in den öffentlichen Schmutzwasserkanal eingeleitet.

Alle Niederschlagswässer werden gemäß Entwässerungskonzept in den Hörmbach eingeleitet. Sämtliche Niederschlagswässer werden in ein Retentionsbecken geleitet und von dort aus gedrosselt und kontrolliert in den Hörmbach eingeleitet. Die Einleitung der Niederschlagswässer in den Hörmbach ist ein eigenständiges wasserrechtliches Projekt, welches vom Büro „3P Geotechnik ZT GmbH“ ausgearbeitet wurde und derzeit im Rahmen der wasserrechtlichen Einreichung bei der Bezirkshauptmannschaft zur Prüfung aufliegt. Das dazugehörige Servitut auf dem Nachbargrundstück Gst.Nr 750/5 liegt vor.

Die Abfallsammelstelle befindet sich im vorderen Bauwich. Sämtliche Kamine werden abgetragen und stillgelegt.

Sämtliche Aufenthaltsräume werden natürlich belüftet (Fensterlüftung). Sanitärräume, welche über kein Fenster verfügen werden mechanisch entlüftet. Sonstige innenliegende Räume werden entsprechend ihrem Verwendungszweck be- und entlüftet.

Alle Aufenthaltsräume verfügen über ausreichende Lichteintrittsflächen, sowie eine freie Sicht von mind. 2m und zumindest in einem Aufenthaltsraum pro Wohneinheit über eine freie waagrechte Sicht von mind. 6m in 1,20m Höhe.
In sämtlichen Nassräumen wird eine Kunststoffabdichtung unter Fliesenbelägen mit 15cm Wandhochzug ausgeführt.

Strahlung aus dem Untergrund
Das Grundstück befindet sich im Radonvorsorgegebiet, kein Radonschutzgebiet. Es werden entsprechende Maßnahmen getroffen um den Eintrag von Radon aus dem Untergrund in das Gebäude zu verhindern.
Gammastrahlung aus Bauprodukten
Es werden gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 3 (OIB 3) Pkt. 8.2.3 keine Baumaterialien verwendet deren Aktivitätskonzentrationsindex I überschreiten oder welche in Anhang B angeführt sind.

NUTZUNGSSICHERHEIT UND BARRIEREFREIHEIT

Sämtliche Absturzsicherungen / Geländer sollen mit einer Höhe von mind. 1,02m ausgeführt werden. Der Abstand von vertikalen Stäben beträgt max. 12cm. Sämtliche Absturzsicherungen / Geländer sollen in Stahl feuerverzinkt und korrosionsbeständig ausgeführt werden.
Alle Glasgeländer und bodentiefe Verglasungen mit Absturzgefahr werden in VSG ausgeführt. Vertikale Verglasungen mit Durchsturzgefahr werden in ESG ausgeführt. Dachflächenfenster werden in VSG ausgeführt.
Es werden bei allen neu errichteten und neu eingedeckten, geneigten Dächern gemäß NÖ BTV 2014 Anlage 4 (OIB4) Pkt. 5.2 geeignete Maßnahmen gegen das Abrutschen von Schnee und Eis getroffen.
Der Blitzschutz wird an der Fassade gemäß Ö-Norm ausgeführt.

BARRIEREFREIE ANPASSBARE GESTALTUNG

Gemäß NÖ BO 2014 §46 sind drei Wohnungen barrierefrei anpassbar auszuführen. Dementsprechend werden die drei Wohneinheiten im Erdgeschoß barrierefrei anpassbar ausgeführt. Sämtliche öffentlich zugängliche Bereiche, wie Einstellraum und Abfallsammelstelle bleiben unverändert und sind barrierefrei zugänglich.

SCHALLSCHUTZ

Für sämtliche Bauteile, welche von der Einreichung betroffen sind werden die Bestimmungen zum Schallschutz gemäß Anlage 5 zur NÖ BTV 2014 eingehalten.
Die bauphysikalische Berechnung betreffend Schallschutz ist Teil der Antragsbeilagen.

ENERGIEEINSPARUNG UND WÄRMESCHUTZ

Die Energiekennzahlen (Referenzheizwärmebedarf $HWB_{Ref,RK}$, Endenergiebedarf EEB_{RK} , Gesamtenergieeffizienzfaktor $f_{GEE,RK}$) sind den bauphysikalischen Unterlagen zu entnehmen, welche Teil der Antragsbeilagen sind.
Die bauphysikalische Berechnung betreffend Wärmeschutz ist ebenso Teil der Antragsbeilagen.
Erklärung des Verfassers:
Es wird ausdrücklich erklärt, dass die im Energieausweis bzw. im Nachweis über den Wärmeschutz und den Nachweis über den Schallschutz angegebenen Aufbauten und Angaben (gegebenenfalls mit Ergänzungen und Korrekturen) mit jenen im Einreichplan übereinstimmen.

PV - VERPFLICHTUNG

Gemäß NÖ BO 2014 §66a besteht grundsätzlich keine Verpflichtung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage, da es sich bei dem vorliegenden Projekt nicht um einen Neu- oder Zubau mit einer bebauten Fläche von mehr als 300m² handelt.
Auf dem flach geneigten Dach des hinteren Gebäudeteils soll trotzdem eine PV-Anlage installiert werden.